

## Struttura Prefabbricata di circa 15 mq

### STRUTTURA METALLICA:

Profili metallici zincati presso-piegati, spess. 20/10 / 30/10;

### PAVIMENTAZIONE:

Pannelli di agglomerato di legno dello spessore di 18 mm;

Copri pavimento in PVC eterogeneo.

### TAMPONATURA:

Pannelli sandwich coibentati, spessore da 40/80 mm;

Lato Est./Int. : Rigato BG / Rigato BG o Goffrato B.co / Liscio B.co

### INFISSI (Alluminio Bianco):

- N° 1 Porta Cieca / Mezzo Vetro;
- N° 1 Finestre in ALL/PVC;
- N° 1 Porta-Condizionatore in ALL/PVC;
- N° 1 Porta Cieca Interna;
- N° 1 Finestra Vasistas;

### IMPIANTO ELETTRICO:

- N° 1 Quadro Generale dimensionato;
- N° 2 Plafoniera al Neon;
- N° 1 Plafoniera Tonda;
- N° 2 Interruttore punto-luce;
- N° 2 Presa 10/16A

### IMPIANTO IDRAULICO:

- N° 1 Piatto doccia 720x720, miscelatore ed erogatore;
- N° 1 W.C. c/scarico a parete completo di cassetta a zaino;
- N° 1 Lavabo in ceramica a colonna;
- N° 1 Boiler;

